

Maatregelen organisatie bij werken met een rolsteiger (voorloopleuningen)

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte, geraakt/getroffen/geklemd worden door materieel of materialen,

Maatregelen organisatie bij werken met een rolsteiger

- Inventariseer voorafgaande aan de werkzaamheden het gebruik van alternatieve arbeidsmiddelen (arbeid hygiënische strategie)
- Laat rolsteigers boven 2,5 meter stahoogte alleen bouwen door medewerkers die daarvoor geïnstrueerd zijn.
- Zorg dat het rolsteigermateriaal eens per jaar aantoonbaar wordt gekeurd.
- Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
- Zorg dat de medewerkers beschikken over de gebruikshandleiding van de leverancier.
- Door de fabrikant zijn standaard configuraties en montagethoden gedefinieerd en beschreven. Bij niet standaard configuraties moeten er berekeningen aanwezig zijn. In dit laatste geval moet de bouwer een specifieke instructie hebben gevolgd bij de fabrikant.
- Borg dat beschadigde onderdelen uit roulatie worden genomen, en herinzet van deze onderdelen wordt voorkomen.
- Als met spanningen hoger dan 50 V wisselspanning en/of 120V gelijkspanning wordt gewerkt, in elektrische bedrijfsruimte of in de omgeving van spanningvoerende delen dan moet een deugdelijke aarding worden aangebracht.
- Boven windkracht 6 Bft (windsnelheid > 13,8 m/s), gemeten op de plaats van de activiteit is het gebruik van een rolsteiger niet toegestaan.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers 

Datum: 26 juni 2024

Revisie informatie: 3 november 2010, 24 juni 2014, 15 november 2018, 12 maart 2020, 28 oktober 2022

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-werken-met-een-rolsteiger-voorloopleuningen>