

Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij werken met een rolsteiger

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij werken met een rolsteiger

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte, geraakt/getroffen/geklemd worden door materieel of materialen,

Brancheafspraken

- Tot een stahoogte van 2,5 meter mag de rolsteiger zelf worden opgebouwd en verplaatst. Tussen 2,5 meter en 8 meter stahoogte moet de rolsteiger worden opgebouwd en verplaatst door geïnstrueerde medewerkers of deskundigen.
- Indien een rolsteiger hoger dan 8 meter is opgebouwd dient deze alvorens te verplaatsen verlaagd te worden tot maximaal 8 meter.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

- Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
- Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
- Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
- Artikel 7.4a Keuringen
- Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
- Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
- Artikel 7.34 Steigers

Normen

- NEN-EN 1004 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen
- NEN-EN 1298 Rolsteigers. Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en het gebruik

Overig/Algemeen

- A-Blad Werk Veilig 2019, Rolsteigers (vollandis)

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/info-arbodeskundigen-vallen-van-hoogte-bij-werken-met-een-rolsteiger>